

令和3年度 大工技能者育成事業 カリキュラム

開催日		座学 (h)	実習 (h)	時間帯	時間数		科目			会場	
8月12日	(木)	1日目	0.5		AM	8	9:30~10:00	①オリエンテーリング	社会人・会社人としての心得・マナー	本館 3階 303研修室	
			1.5				10:00~11:30	②現場マナーと作業マナー			
			1				11:30~12:30	③人間関係・コミュニケーション能力	仕事とコミュニケーション (外部講師)		
			0.5		PM		13:30~14:00	④大工としての現場での責任感			
			0.5				14:00~14:30				
			4				14:30~18:30	労働安全衛生法	②安全衛生について2		木造現場における事故等について
8月16日	(月)	準備		AM	7	9:30~10:30				電気工事实習場	
		2				10:30~12:30	②木材と建材の使い方	住宅に使われる木材と建材	現場の木材、建材を見せながら		
		3		PM		13:30~16:30	④伏せ図の書き方	伏せ図集	研修棟 (基礎伏・2階床伏・小屋伏)		
		2				16:30~18:30	⑥軸組木造の知識 (木造架構・耐力壁・水平構面)	ヤマベの木構造 (入門編②~③)			
8月17日	(火)	3日目	1	2	AM	8	9:30~12:30	道具と知識と実習	墨付けの基本・さしがねの使い方・墨差しの作成 手道具の使い方・手入れ・研ぎ方・仕口の墨付け	仕口のサンプル・小屋伏せ図サンプル	ノミ・カンナ・砥石
				5			PM				
8月19日	(木)	4日目	0.5		AM	8	9:30~10:00	墨付け実習	土台・桁・梁・柱・母屋・小屋束・火打ち・棟木・管柱の墨付け	各部材の墨付け	墨つぼ・墨さし・さしがね他
				2.5			10:00~12:30				
				5	PM		13:30~18:30				
8月24日	(火)	5日目		3	AM	8	9:30~12:30	切組加工	土台他切組み・合わせて道具の使い方		丸鋸・角ノミ・手道具他
				5			PM				
8月28日	(土)	6日目		3	AM	6	9:30~12:30	切組加工	前日の続き		B棟 2階 電気工事实習場
				3			PM				
8月31日	(火)	7日目		1.5	AM	8	9:30~11:00	足場の組立 建方	足場組立実習 土台組み・床伏せ (床断熱)・柱建て・梁・桁他 手順により施工・安全帯の使用		安全帯・かけや・金物類等
				1.5			11:00~12:30				
				5	PM		13:30~18:30				
9月2日	(木)	8日目	0.5		AM	8	9:30~10:00	建方・屋根施工	これからの施工手順打ち合わせ (持ち場確認) 建方・屋根合板・フェルト施工		インパクトドライバー コンプレッサー・手道具他
				2.5			10:00~12:30				
				5	PM		13:30~18:30				
9月7日	(火)	9日目	1		AM	8	9:30~10:30	外部施工	サッシ取付・透湿防止シート施工 外部通気胴縁下地 外部杉板相決板施工	サッシ枠5ヶ所取付・透湿防水シート 50m 胴縁 15×90×3000 外部杉板相決 10×165×3000白木	〃
				2			10:30~12:30				
				5	PM		13:30~18:30				
9月9日	(木)	10日目	1		AM	8	9:30~10:30	外部仕上げ 内部施工	外部杉相決板施工 残り仕上げ 天井下地・PB9.5天井施工	外部材・野縁・下地板・PB9.5・アクリアマット	タッカー他
				2			10:30~12:30				
				5	PM		13:30~18:30				
9月14日	(火)	11日目	1		AM	8	9:30~10:30	内部施工	フロア施工 窓枠加工取付・内部壁下地	フロア 赤松本実加工 20×140×1920 窓枠 赤松集成材 20mm アクリアマット 50mm施工	タッカー他
				2			10:30~12:30				
				5	PM		13:30~18:30				
9月16日	(木)	12日目	1		AM	8	9:30~10:30	内部施工	階段寸法の出し方・加工道具の使い方 階段 (2ヶ所) 墨付け・加工・取付	集成材使用 30×250×2100 側板・段板 踏み板 ラワンベニア 5.5mm	カンナ・ノミ・カッター・丸鋸 インパクトドライバー他
				2			10:30~12:30				
				5	PM		13:30~18:30				
9月21日	(火)	13日目	1		AM	8	9:30~10:30	内部施工	腰板施工・壁PB 12.5mm施工 腰見切・巾木・廻縁施工	腰板杉本実 12×135×2000使用 H900 見切20×90×w 巾木15×60×w 廻縁9×40×w	コンプレッサー他
				2			10:30~12:30				
				5	PM		13:30~18:30				

令和3年度 大工技能者育成事業 カリキュラム

開催日		座学 (h)	実習 (h)	時間帯	時間数		科目			会場
9月24日	(金)	14日目	4	AM	8	9:30~12:30 13:30~18:30	建物・足場の解体 ①建物、足場の解体		安全帯・ラチェット・バール他	B棟 2階 電気工事实習場
			4	PM						
9月25日	(土)	片付け		AM						B棟 2階 電気工事实習場
9月27日	(月)	15日目	2	AM	6	9:30~12:30 13:30~16:30	CAD実習 (選択科目) CADの使い方 (JWCAD実習)	JW-cad徹底解説		本館 3階 建築CAD室
				PM						
9月28日	(火)	16日目	2	AM	6	9:30~12:30 13:30~16:30	CAD実習 (選択科目) ①伏せ図の書き方 (JWCAD実習)	JW-cad徹底解説		本館 3階 建築CAD室
				PM						

22

87

109