

【研修内容】

- 墨付け・手刻み・建方の仕業を行う
- 廻り階段の作成・原寸図を作成し型板作成の仕方
- 内部4帖・押入の壁 P.B12.5mm仕上げ
- 外部は防湿シートのみとし、階段・長ほそ・栓取り作業を重点に行う

- 長ほそ差口、栓取り工法の金物を使わない工法の仕方
- 廻り階段・直部分の墨付け・刻みの実習
- 今回は2階建てを想定しての作業

- 鴨居・胴差し長ほそ栓取りの実習
- 階段の取付け（3人位1組 2か所）
- 小屋組み・屋根は作成しない

開催日		座学 (h)	実習 (h)	時間帯	時間数		科目	座学	道具等	会場		
8月4日	火	1日目	2		AM	7	9:30~12:30	社会人基礎について	社会人としての心構え、現場と作業等によるマナー		ポリテクセンター愛媛 B棟205電気通信実習室	
			1					安全衛生教育について	安全衛生の基本・正しい安全手法、リスクアセスメント			
				4	PM		13:30~17:30	建方実習準備	会場準備			全員で実習準備・材料搬入
8月7日	金	2日目	1	2	AM	7	9:30~12:30	道具の知識	墨付けの基本・さしがねの使い方	勾・爰・玄の説明、さしがねの使い方	墨つぼ・墨さし・さしがね・スケール	
				4	PM		13:30~17:30	墨付け実習	図面の見方・土台への墨付け	墨付けの順序		
8月13日	木	3日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	墨付け実習	腰差・桁・鴨居への墨付け	仕口の墨付けの仕方	墨つぼ・墨さし・さしがね・スケール	
				4	PM		13:30~17:30					
8月18日	火	4日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	墨付け	柱・火打ちへの墨付け	仕口の刻み方・道具の使い方	墨つぼ・墨さし・さしがね・スケール 丸のこ・ドリル・角のみ・のこのみ等	
				4	PM		13:30~17:30	刻み	土台・桁材刻み			
8月21日	金	5日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	刻み	腰差・鴨居・柱・火打ちへの刻み	刻み方の安全作業について	丸のこ・角のみ・ドリル・のこのみ かんな等	
				4	PM		13:30~17:30					
8月25日	火	6日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	刻み	残り刻み	足場の組み立ての安全作業について	丸のこ・角のみ・ドリル・のこのみ等 インパクトドライバー・安全带	
				4	PM		13:30~17:30	足場組み立て	足場材の搬入・組み立て			
8月28日	金	7日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	建方 筋交・金物・サッシ・ 床	建方・床・筋交・間柱・金物の取り付け サッシ取付け・防水透湿シートの貼り方	建方順序・安全作業について	安全带・インパクトドライバー かけや・タッカー	
				4	PM		13:30~17:30					
9月4日	金	8日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	廻り階段原寸図作成 墨付け	原寸図の作成の仕方 廻り部分・直部分の取り合い墨付け	廻り階段・直階段の方法	墨つぼ・墨さし・鉛筆・さしがね スケール等	
				4	PM		13:30~17:30					
9月8日	火	9日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	階段墨付け	墨付け残り	階段の刻み方・道具の安全作業について	鉛筆・さしがね・スケール・溝切りカッ ター・丸のこ・のみ・のこ等	
				2	PM		13:30~15:30	刻み	廻り部分の側板・段板の作成			
			1				15:30~16:30		仮設住宅の建設について			
			1				16:30~17:30		労働安全衛生法について			
9月11日	金	10日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	階段刻み	廻り部分・直階段・側板・段板・踏込み板の作成	安全作業について	のみ・のこ・かんな・溝切りカッター	
				4	PM		13:30~17:30					
9月15日	火	11日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	階段取付け	廻り階段・直階段の取付け	取付け順序・仕方について	のみ・のこ・かんな・インパクトドライ バー	
				4	PM		13:30~17:30					
9月18日	金	12日目	0.5	2.5	AM	7	9:30~12:30	建物・足場の解体	建物の解体・整理	安全作業・解体順序について	かけや・安全带・インパクトドライバー パール・脚立・ゴミ袋他	
				4	PM		13:30~17:30		足場の解体・足場資材・材料搬出			