

令和8年度 大工技能者育成事業 カリキュラム【愛媛県】

【研修内容】

○墨付け・手刻み・建方の仕業を行う

○廻り階段の作成・原寸図を作成し型板作成の仕方

○内部4帖・押入の壁 P.B12.5mm仕上げ

○外部は防湿シートのみとし、階段・長ほそ・栓取り作業を重点に行う

○長ほそ差口、栓取り工法の金物を使わない工法の仕方

○廻り階段・直部分の墨付け・刻みの実習

○今回は2階建てを想定しての作業

○鴨居・胴差し長ほそ栓取りの実習

○階段の取付け（3人位1組 2か所）

○小屋組み・屋根は作成しない

| 開催日 | | 座学 (h) | 実習 (h) | 時間帯 | 時間数 | | 科目 | 座学 | 道具等 | 会場 | | |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----|-----|---|-------------|-----------------------|--|--------------------|--|----------------------------|
| 8月4日 | 火 | 1日目 | 2 | | AM | 7 | 9:30~12:30 | 社会人基礎について | 社会人としての心構え、現場と作業等によるマナー | | ポリテクセンター愛媛 B棟205電気通信実習室 | |
| | | | 1 | | | | | 安全衛生教育について | 安全衛生の基本・正しい安全手法、リスクアセスメント | | | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | 建方実習準備 | 会場準備 | | | 全員で実習準備・材料搬入 |
| 8月7日 | 金 | 2日目 | 1 | 2 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 道具の知識 | 墨付けの基本・さしがねの使い方 | 勾・爰・玄の説明、さしがねの使い方 | 墨つぼ・墨さし・さしがね・スケール | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | 墨付け実習 | 図面の見方・土台への墨付け | 墨付けの順序 | | |
| 8月13日 | 木 | 3日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 墨付け実習 | 腰差・桁・鴨居への墨付け | 仕口の墨付けの仕方 | 墨つぼ・墨さし・さしがね・スケール | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | | | | | |
| 8月18日 | 火 | 4日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 墨付け | 柱・火打ちへの墨付け | 仕口の刻み方・道具の使い方 | 墨つぼ・墨さし・さしがね・スケール 丸のこ・ドリル・角のみ・のこのみ等 | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | 刻み | 土台・桁材刻み | | | |
| 8月21日 | 金 | 5日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 刻み | 腰差・鴨居・柱・火打ちへの刻み | 刻み方の安全作業について | 丸のこ・角のみ・ドリル・のこのみ かな等 | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | | | | | |
| 8月25日 | 火 | 6日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 刻み | 残り刻み | 足場の組み立ての安全作業について | 丸のこ・角のみ・ドリル・のこのみ等 インパクトドライバー・安全带 | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | 足場組み立て | 足場材の搬入・組み立て | | | |
| 8月28日 | 金 | 7日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 建方 筋交・金物・サッシ・ 床 | 建方・床・筋交・間柱・金物の取り付け サッシ取付け・防水透湿シートの貼り方 | 建方順序・安全作業について | 安全带・インパクトドライバー かけや・タッカー | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | | | | | |
| 9月4日 | 金 | 8日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 廻り階段原寸図作成 墨付け | 原寸図の作成の仕方 廻り部分・直部分の取り合い墨付け | 廻り階段・直階段の方法 | 墨つぼ・墨さし・鉛筆・さしがね スケール等 | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | | | | | |
| 9月8日 | 火 | 9日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 階段墨付け | 墨付け残り | 階段の刻み方・道具の安全作業について | 鉛筆・さしがね・スケール・溝切りカッ ター・丸のこ・のみ・のこ等 | |
| | | | | 2 | PM | | 13:30~15:30 | 刻み | 廻り部分の側板・段板の作成 | | | |
| | | | 1 | | | | 15:30~16:30 | | 仮設住宅の建設について | | | |
| | | | 1 | | | | 16:30~17:30 | | 労働安全衛生法について | | | |
| 9月11日 | 金 | 10日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 階段刻み | 廻り部分・直階段・側板・段板・踏込み板の作成 | 安全作業について | のみ・のこ・かな・溝切りカッター | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | | | | | |
| 9月15日 | 火 | 11日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 階段取付け | 廻り階段・直階段の取付け | 取付け順序・仕方について | のみ・のこ・かな・インパクトドライ バー | ポリテクセンター愛媛 B棟204電気工事実習場 |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | | | | | |
| 9月18日 9月17日 | 金 木 | 12日目 | 0.5 | 2.5 | AM | 7 | 9:30~12:30 | 建物・足場の解体 | 建物の解体・整理 | 安全作業・解体順序について | かけや・安全带・インパクトドライバー パール・脚立・ゴミ袋他 | |
| | | | | 4 | PM | | 13:30~17:30 | | 足場の解体・足場資材・材料搬出 | | | |